

OBRA: PAVIMENTO EN CALLE BELGRANO (entre M. Moreno y J.C.Davalos) – SAN LORENZO.

MEMORIA DESCRIPTIVA

UBICACIÓN:

La calle general Belgrano se encuentra ubicada en el ejido urbano de laVilla San Lorenzo. Se propone intervenir dicha arteria desde Mariano Moreno y J.C. Davalos (3 cuadras), ya que desde desde Moreno al sur ya se encuentra adoquinado



JUSTIFICACION

La calle a intervenir es la Calle Belgrano que es una de las arterias principales y de las pocas que unen la Villa de Norte a Sur.

Cabe destacar que al ser una arteria esencial, ya se pavimento entre las calles J. Castellanos y M. Moreno anteriormente, quedando para completar tres cuadras hasta la calle J.C.Davalos logrando un corredor central que une norte y sur de la Villa San Lorenzo.-



DESCRIPCION DE LA OBRA:

La obra consta de realizar las tres (3) calles faltantes desde la calle recientemente realizada (Moreno) hasta el la calle J. C. Dávalos.-

Se deberá realizar la apertura de caja, consolidación de suelo, cama de asiento para luego pavimentar las cuadras.-

De las tres cuadra, una (desde Moreno a Rojas) deberá mantener el ancho de calzada existente, mientras que las otras os ampliaran su ancho de calzada a 6.8 mts. mas la cuneta de 0.60 mts de cada lado

Las misma cuentan con los servicios de agua, gas y cloaca, solo debiendo realizar en esta instancia las conexiones domiciliarias de los frentistas

Así mismo deberá realizarse las badenes en la intersección de Ricardo Rojas y Belgrano y de Güemes y Belgrano.-

Los perfiles de la misma estarán determinados por la calle ya adoquinada, debiendo respetar el libre escurrimiento de las aguas.-

La empresa deberá cotizar (2) dos alternativas de cordón cuneta a fin de determinar por la contratista la alternativa más conveniente.-

La primera alternativa consiste en cordón cuneta tradicional (ver detalle) idem al realizado en la calle Belgrano desde Morena al Sur, mientras que deberá cotizarse a su vez la alternativa de cuneta tipo baden (ver detalle alternativa) similar al existente sobre calle M. Moreno.-

PLAZO DE EJECUCION

El plazo previsto de ejecución es de 45 días corridos.-

MONTO DE LA OBRA

El monto de la presente obra es de \$12.797.592,96 (Doce millones setecientos noventa y siete mil quinientos noventa y dos c/ 96/100)

MES BASE DE LA OBRA: Octubre 2021