OBRA: CORDON CUNETA EN CALLE GUATEMALA - MUNICIPIO DE SAN LORENZO - DPTO. CAPITAL - PROVINCIA DE SALTA

COMPUTO Y PRESUPUESTO

oct-21

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	MATERIALES		MANO DE OBRA		EQUIPO		C.U. de MAT. EQ. Y MO	TOTAL
				C.U.	TOTAL	C.U.	TOTAL	C.U.	TOTAL		
1	Excavacion para apertura de caja e=30cm	m3	79.5								
2	Preparacion de la Subrasante	m2	424								
3	Base granular estabilizada e=15cm	m3	79.5								
4	Cordon Cuneta e=15cm y 80cm de desarrollo	ml	530								
6	Conexiones domiciliarias para cloaca	u	20								
5	pavimento hormigon para baden e=0,15	m2	70								
7	limpieza de obra	m2	162.5								

COSTO											
GASTO GENERALES		5%									
SUB TOTAL											
I.V.A. (Solo en los Materiales y Equipo)		21%									
TOTAL											