

PLANILLA DE ANALISIS DE CARGAS

TABLERO MEDIDOR	CIRCUITO	TIPO CIRCUITO	BOCAS		TOMAS		F.M.		LONG. (m)	COS $\varphi = 0.85$			CONDUCTOR			POTENCIA INSTAL. (W)	FS ILUM.	FS TOMAS	FS FM/TAB	POTENCIA SIMULT. (W)	DESTINO	OBS.
			CANT	POT. UNIT.	CANT	POT. UNIT.	CANT.	(HP)		L1	L2	L3	CAIDA (%)	SECC. (mm ²)	I. ADM (A)							
TSG	1	IUE	3	200					44.00	2.89			0.58%	4	37	600	0.90		540	ILUMINACION: PLAZA DE JUEGOS	NUEVO	
	2	IUE	4	200					54.00	3.85			0.95%	4	37	800	0.90		720	ILUMINACION: PLAZA DE JUEGOS	NUEVO	
	3	ACU	7		0		0		3.00	6.74	0.00	0.00	0.06%	6	40	1400		0.90	1260	T.S.G. (ACCESO)	NUEVO	
TP	1	ACU							1.00	6.74	0.00	0.00	0.02%	6	40	1400		0.90	1260	T.P. (TABLERO PRINCIPAL)	NUEVO	
																1.4			1.3			

PLANILLA DE LOCALES

TABLERO	PLANTA	DESTINO	LOCAL	Nº CIRCUITO	AMBIENTE FUNCION	AREA (m ²) LARGO (ml)	PUNTOS DE UTILIZACION					CONDICIONES DE UTILIZACION				MATERIALES PERMITIDOS	
							IUG	TUG	TUE	IUE	OTROS	CAPACIDAD PERSONAS	EVACUACION	MATERIALES	OTRAS	CANALIZACION	CONDUCTORES CABLES
T.S.G.	PB	PLAZA DE JUEGOS	1	C1 C2	PLAZA DE JUEGOS	-	-	-	-	7	-	BA4 -BA5	BD1	BE1	-	IRAM 13350	IRAM 2178

METODO DE INST. DE REF.	I ADM REF. (amp)	FACT. RED. (T. 771.16.IV)	I ADM RESUL (amp)
D1	37	1	37
D1	37	1	37
B2	40	1	40

PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA - CORR. FUERTES- DETALLES

OBRA: PLAZA COSTANERA - SECTOR 1
 PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
 UBICACIÓN DE OBRA: COSTANERA SAN LORENZO

2/2

FIRMA DEL PROPIETARIO

DATOS CATASTRALES

SECCIÓN	MANZANA	PARCELA	CATASTRO
-	-	-	-

ELECTRICISTA DE OBRA

MATRICULA N° ESCALA = 1:100

PROYECTO	DIRECCIÓN

UBICACIÓN	COLEGIO DE ARQUITECTOS

ADVERTENCIA.
 TODA REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y AMPLIACIONES DEBEN REALIZARSE POR PROFESIONALES IDÓNEOS. LAS AMPLIACIONES SE REALIZARÁN CON PREVIO PERMISO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD

