



PLANTA DE TECHOS

A Levantamiento total de techos en el sector. Tejas Tirantería Chapas de fibrocemento Cielorrasos y ejecución de una nueva cubierta de chapa metálica ondulada prepintada negra con la estructura de sostén necesaria correas C 120mm Aislación membrana Super Isolan 15MM Cielorraso Durlock

B A preservar. Sector Galería Fachada principal mantener la construcción con la imagen actual.

C Acondicionamiento general Edificio. Ejecución Nueva Instalación Eléctrica en su totalidad. Refacción y Ejecución Instalación Sanitaria en sectores nuevos. Demolición de muros necesarios. Ejecución muros nuevos. Revoques. Techos. Desagues pluviales. Canaletas. Pisos. Pintura y todo lo necesario para el adecuado y correcto funcionamiento de la prestación y destino nuevo.

D Canaleta entre techos de tejas. Filtraciones. Refacción y colocación membrana aislación hidrófuga Asfáltica con aluminio 4mm y re colocación tejas. Esguimiento libre hacia exterior

Edificio Municipal Viejo

Relevamiento Estado Actual



