

OBRA:
“PAVIMENTO ARTICULADO PASAJES BENAVENTE Y MARMOL”
EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO - DPTO. CAPITAL - PROV. DE SALTA”

MEMORIA DESCRIPTIVA

Ubicada en el pasaje Benavente y Mármol la obra consiste en la realización de cuneta y adoquinado a lo largo de los pasajes Mármol y Benavente del municipio de San Lorenzo –

Es de suma importancia poder realizar esta obra ya que el pasaje Mármol desemboca en la Calle Joaquín Castellanos, una de las arterias principales del municipio, y en lluvias importantes desemboca todo el sedimento sobre dicha calle, originando no solo grandes inconvenientes en la circulación sino que se torna peligrosa dicha arteria.-

La obra consiste en la realización de 300 ml de cuneta en ambos lados de los pasajes (600 ml en total) y adoquinado en la calzada entre los mismos sobre una superficie de 1432 m².- Así mismo se realizara la bocacalle con hormigo simple de 20 cm entre ambos pasajes con el objeto de evitar deterioros en el adoquín .-

Los niveles que se tendrán en cuenta para la correcta ejecución de la obra serán los de la bocacalle sobre Rafael Obligado y la de la calle J. Castellanos



PRESUPUESTO OFICIAL: \$84.311.645,19 (ochenta y cuatro millones trescientos once mil seiscientos cuarenta y cinco c/19/100.-

AJUSTE ALZADO

PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS CORRIDOS