

ANEXO I

“PROVISION Y COLOCACION DE CESPED SINTETICO EN CANCHA DE PADEL COMPLEJO LOS CEIBOS”

1. ANTECEDENTES

El Municipio de San Lorenzo, en la Provincia de Salta, requiere que las empresas oferentes acrediten experiencia comprobable en la ejecución de trabajos de similares características, magnitud y complejidad a los que son objeto de la presente publicación.

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Césped Hilado: fibrilado de polipropileno, 4400DTX, con tratamiento filtro UV.

Base: Polipropileno y Action Back, ambos con tratamiento UV (resistente a la intemperie)

Impregnación: Látex sintético SBR (resistente a la intemperie)

Altura total de alfombra: 14mm.

Peso total de alfombra: 1950 gr/m2.

Superficie a cubrir: 10x20mts.

Debe incluir además de la provisión del césped/alfombra, todos los materiales necesarios: arena tamizada 40/45 totalmente seca y libre de arcilla, césped blanco de simple demarcación, adhesivo, cinta unión y descartables; y cualquier otro material necesario para la nivelación y colocación requerida.

3. LUGAR Y PLAZOS

Tanto la colocación como la visita de obra previa tendrá lugar en complejo Municipal Los Ceibos, sito en Juan Carlos Davalos 607, Villa San Lorenzo, Pcia. De Salta.

El plazo total para la entrega será de 10 días corridos a partir del envío de la orden de compra y decreto de adjudicación.