||

PROVISION DE MANO DE OBRA PARA RECAMBIO DE CUBIERTA EN FISCALIA

SEDE SAN LORENZO

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente proyecto contempla la mano de obra para el recambio de las tejas de los edificios donde funciona la Fiscalía, sede San Lorenzo, por chapa prepintada negra. -

2. Plano



2. Estado actual

Durante el relevamiento se visualiza desprendimiento de tejas, sectores de machimbre deteriorado. No se visualizan daños estructurales

||



3. Trabajos a ejecutar

Se deberá proveer la mano de obra para el recambio de las tejas, para ello se retirarán las mismas, separando las que resulten sanas al sacar y cargando en contenedores la rotas y escombros que surjan de la demolición. -Una vez retirados se deberá reponer el machimbre que se encuentra en mal estado para posteriormente colocar nuevos, colocar membranas y luego las chapas con su respectiva membrana.

A su vez en la unión de uno de los edificios con la Municipalidad se deberá proveer y colocar una canaleta de desagüe en la unión entre las mismas, este material si deberá ser provisto por la empresa adjudicataria siendo calculada la dimensión de la misma por la contratista. -

||



Sector donde se colocara la canaleta

PRESUPUESTO OFICIAL: **$ 17.734.621,56 (diez y siete millones setecientos treinta y cuatro mil seiscientos veintiuno c/56/100**

TIEMPO DE EJECUCION : 45 días corridos

Ajuste alzado